

Národní archiv

Archivní 4, 149 01 Praha 4 – Chodovec

telefon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292

fax: 974 847 214

e-mail: na@nacr.cz

ID datové schránky: fe3aixh

<http://www.nacr.cz>



NACRX0011HJP

prvotní identifikátor

Diš architekti, inženýři, s.r.o.

Na Pankráci 34

140 00 Praha 4

Dne: 06.03.2013 Naše značka: NA-5808-20/05-2012 Vyřizuje/tel.: Bernas / 974 847 272

Odpovědi na dotazy ze dne 28. 2. 2013

Zasíláme Vám tímto odpovědi na Vaše dotazy ze dne 28.2.2013 týkající se veřejné zakázky NDA - Výběr zpracovatele dokumentace pro provádění stavby hlavního pracoviště.

1) Bude zajištěna kompletní dokumentace stávajícího stavu objektů, se kterými navrhovaná stavba bezprostředně souvisí tj. PTO, HO, BD I,II a III? NDA dokumentaci nemá, správčovská firma PRO-ARK má PD nekompletní. Původní zpracovatel nespolupracuje, po opakované urgenci zaslal cenovou nabídku na její znovuvydání.

Zadavatel má k dispozici dokumentaci ve stejném rozsahu, jako byla k dispozici při přípravě dokumentace pro stavební povolení.

2) Pokud dokumentace stávajícího stavu nebude k dispozici kompletní, bude proveden průzkum a to především stávajících rozvodů v objektu HO a konstrukce střechy objektu PTO?

PD stávajícího stavu rozvodů v objektu HO a konstrukce střechy objektu PTO jsou k dispozici.

3) V jakém právním vztahu bude správčovská firma PRO-ARK? Budou její pracovníci smluvně zavázáni ke spolupráci se zhotovitelem PD?

Firma PRO-ARK bude spolupracovat se zhotovitelem PD.

4) V předchozí fázi nebyl stanoven rozsah ani požadovaná úroveň ochrany před elektromagnetickými vlivy (EMC, EMP). Ochrana byla navržena na základní úroveň útlumu v širokém spektru do 3GHz s útlumem 40-50dB. Bude tento požadavek přesně specifikován? Je DPS EMC, EMP součástí veřejné zakázky?

EMC a EMP nebudou součástí dodávky.

5) Nebyl proveden průzkum bludných proudů. Bude proveden?

Průzkum bludných proudů nebude součástí DPS.

6) V DSP byl řešen náhradní zdroj pomocí dvou dieselaagregátů (stávající a nový). Toto řešení bylo zvoleno vzhledem k předpokládanému způsobu financování s využitím příspěvku z operačního programu. Je toto řešení stále aktuální, nebo se bude ještě zvažovat osazení jednoho výkonnějšího stroje?

Dva dieselaagregáty, které byly řešeny v DSP, zůstanou i v DPS.

7) Je znám dodavatel IT technologie? Jsou již od dodavatele technologie stanoveny požadavky na stavbu? V jakém rozsahu se liší od zpracované DSP?

Dodavatel IT není dosud znám. Požadavky na stavbu, řešené v DSP, zůstanou i v DPS.

8) Bude požadována etapizace dodávky technologických zařízení (chlazení, elektro atd.) v závislosti na postupném osazování a využití IT technologie?

Nadále bude požadována etapizace dodávek technologických zařízení.

9) Stavba je dle DSP navržena na dodatečnou dostavbu výškové stavby (16.NP) s využitím pro archivní účely. Tyto požadavky vyžadují speciální konstrukce základů a vyvolají zatížení na hydroizolačního souvrství, které nejsou řešitelné běžnými prostředky. Je předpoklad výškové budovy stále aktuální?

Ano, je třeba uvažovat s možností budoucí nástavby.

10) Stavba bude vyžadovat přerušování provozu v NA. Na jak dlouhou dobu je možné přerušit provoz NA? Dle toho bude řešen provizorní chod NA a dočasné zapojení klimatizace a náhradního zdroje stávajících objektů.

S přerušování provozu NA po dobu výstavby je možné uvažovat pouze v minimálním, technicky nezbytném, rozsahu.

11) V jakém rozsahu budou nahrazovány existující slaboproudé systémy? V době výstavby budou pravděpodobně stávající systémy zastaralé a jejich propojení s novými bude problematické.

Existující slaboproudé systémy jsou z let 1999-2000. Nepředpokládáme jejich výměnu. Případné úpravy napojení součástí souvisejících s NDA by měly být součástí PD, kterou připravujete.

12) Dle DSP jsou uvažované investiční náklady na stavbu cca 120mil. Kč, Vámi uvedená maximální částka za DPS je 800 tis. Kč. Má být ve fázi DPS zpracován stejný rozsah, jako byl řešen ve fázi DSP, nebo jste některé stavební celky z této fáze vyjmuli?

Rozsah DSP zůstává stejný i pro DPS.

Doplňující otázka položená na informační schůzce 28.2.2013:

Jak bude řešen autorský dozor zpracovatele prováděcí dokumentace v průběhu výstavby?

Konkrétní způsob a rozsah autorského dozoru navrhne dodavatel v návrhu smlouvy, jenž je součástí nabídky.

PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka
Národního archivu

podepsáno elektronicky